

## ใบสรุปผลรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสังคม

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด


เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	227,541.07	1.3074	297,487.20	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00		3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0 % - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ระยะเวลาการก่อสร้าง 60 วัน ใช้ FACTOR F งานอาคาร 1.3074
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			300,487.20	
	ตัวอักษร(สามแสนบาทถ้วน)		รวมค่าก่อสร้าง (ปรับราคา)	300,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ส.ต.ท.




ประพล มีสติ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



นายวรากร พงษ์เมษา

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



นายสุรียนต์ ลิธรรมมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

# แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์ข้างสำนักงานเทศบาลตำบลสังขาม จำนวน 2 จุด

ปร.4 1/1

สถานที่ก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสังขาม อ.สังขาม จ.หนองคาย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลสังขาม

ถอดแบบ/คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานดินขุดฐานราก พร้อมถมกลับ	12.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	283.00	3,396.00		
	1.2 งานรื้อพื้น คสล.เดิม	8.00	ตร.ม.	0.00	0.00	97.00	776.00		
	1.3 ทราดยาบารองพื้น	2.00	ลบ.ม.	392.52	785.04	91.00	967.04		
	1.4 คอนกรีตทราย	2.00	ลบ.ม.	1,766.36	3,532.72	398.00	4,328.72		
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง	22.50	ลบ.ม.	1,850.47	41,635.58	498.00	52,840.58		
	1.6 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	10.50	ลบ.พ.	464.96	4,882.08	0.00	4,882.08		
	1.7 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	11.52	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,532.16		
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	106.66	กก.	23.60	2,517.18	4.10	2,954.48		
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 mm.	415.08	กก.	23.64	9,812.49	3.30	11,182.26		
	- wimesh 4 mm. # 0.20.x0.20 m	156.00	ตร.ม.	32.71	5,102.76	5.00	5,882.76		
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	51.40	514.00	0.00	514.00		
	1.9 งานเหล็กรูปพรรณโครงสร้าง								
	- เหล็กกล่อง 4"x4"x2.0 mm. เคลือบกัลวาไนซ์	6.00	ท่อน	1,950.00	11,700.00	0.00	11,700.00		
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x1.5 mm. เคลือบกัลวาไนซ์	50.00	ท่อน	1,125.00	56,250.00	0.00	56,250.00		
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x1.5 mm. เคลือบกัลวาไนซ์	6.00	ท่อน	750.00	4,500.00	0.00	4,500.00		
	1.10 งานพลั่งคา								
	- แผ่นเหล็กคานเหล็กกลวง หน้า 0.30 mm. ยาว 3.20 เมตร	70.00	แผ่น	480.00	33,600.00	144.00	43,680.00		
	- ครอบสันพลั่งคา	4.50	เมตร	140.00	630.00	50.00	855.00		
	- กุญแจนพลั่งคา	800.00	ตัว	5.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
	1.11 งานยึดฐานเสาและหัวเสา	12.00	จุด	700.00	8,400.00	0.00	8,400.00		
	1.12 งานระบบไฟฟ้าหลอดไฟ T8 ขนาด 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	0.00	5,000.00		
	1.13 งานทาสีน้ำมัน	60.00	ตร.ม.	35.00	2,100.00	30.00	3,900.00		
<b>รวมเป็นเงินค่าต้นทุน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)</b>								<b>227,541.07</b>	

หน่วย : บาท

ลงชื่อ ส.ต.ท. ประชานกรภกร  
 ลงชื่อ นายวรกร พงษ์เมษา  
 ประชานกรภกร  
 นายสุรเกียรติ์ เกษวรรณี  
 ปลัดเทศบาล  
 ตำบลเมือง บัณฑิตพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ วิจารณ์  
 วิจารณ์  
 นายสุรเกียรติ์ เกษวรรณี  
 ปลัดเทศบาล  
 ตำบลเมือง บัณฑิตพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ วิจารณ์  
 วิจารณ์  
 นายสุรเกียรติ์ เกษวรรณี  
 ปลัดเทศบาล  
 ตำบลเมือง บัณฑิตพัฒนาชุมชนชำนาญการ