

ใบสรุปรายละเอียดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คสล.คลองวังหมาน พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. ถนนเทศบาลซอย 1 บ้านแก้งไก่อ หมู่ที่ 3

รายละเอียด ถนน คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 320.00 ตร.ม.


วางท่อ คสล. Ø 1.20 เมตร 1 แถว จำนวน 16 ท่อน


เจ้าของ เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย


สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก้งไก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F.	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	359,789.34	1.3822	497,300.83	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - เงินประกันผลงานหัก 0 %
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	0.0000	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ระยะเวลาการก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมราคากลางเป็นเงินประมาณ			500,300.83	
	คิดเป็นราคากลางประมาณ			500,000.00	
	(ตัวอักษร)			ห้าแสนบาทถ้วน	


 ลงชื่อ ส.ต.ท. ประธานกรรมการ
 (ประพล มีสติ)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล


 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวรกร พงษ์เมธา)
 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


 ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสุริยันต์ ลิธรรมมา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าที่ยื่น
รายละเอียดการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คลส.คลองวังพนาณ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คลส. ถนนเทศบาลซอย 1 บ้านแม่ไก่ หมู่ที่ 3

รายละเอียด ถนน คลส. กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

วางท่อ คลส. ขนาด \varnothing 1.20 เมตร 1 แถว จำนวน 16 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังพนาณ อำเภอวังพนาณ จังหวัดพิจิตร

เจ้าของ เทศบาลตำบลวังพนาณ อำเภอวังพนาณ จังหวัดพิจิตร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

ป.ร.4

หรือมีพื้นที่ค.ส.ส.ไม่น้อยกว่า

320.00 ตร.ม

แผ่นที่ 1/2

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1 งานดิน								
1.1 งานรื้อพื้นทางเดิม (รื้อ-ขนไป)	ลบ.ม.	280.75	0.00	98.00	27,513.50	1.3822	135.46	38,029.16
1.2 งานดินขุด	ลบ.ม.	380.00	0.00	23.51	8,933.80	1.3822	32.50	12,348.30
1.3 งานดินถมคันทาง พร้อมปรับเกลี่ย	ลบ.ม.	338.00	85.00	8.00	31,434.00	1.3822	128.54	43,448.07
2 งานรองพื้นทาง								
2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัด	ลบ.ม.	60.00	95.00	60.53	9,331.80	1.3822	214.97	12,898.41
2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	16.80	392.52	104.00	8,341.54	1.3822	686.29	11,529.67
2.3 งานคอนกรีตทาบ	ลบ.ม.	4.80	1,766.36	426.00	10,523.33	1.3822	3,030.28	14,545.34
3 งานผิวทาง								
3.1 งานผิวทางคอนกรีต (ค2) ทำลึงอัด 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	48.00	1,850.47	327.00	104,518.56	1.3822	3,009.70	144,465.55
3.2 งานรอยต่อผิวย้ายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.40	56.44	30.00	553.21	1.3822	119.48	764.65
3.3 งานรอยต่อผิวย้ายตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	36.19	30.00	4,236.24	1.3822	91.49	5,855.34
3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	40.00	39.77	30.00	2,790.91	1.3822	96.44	3,857.60
4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1 เหล็กตะแกรง wire mesh \varnothing 4 mm. # 0.20 x 0.20 m.	ตร.ม.	160.00	30.14	5.00	5,622.40	1.3822	48.57	7,771.28
	รวมยอดเงิน				213,799.29			295,513.38

ลงชื่อ ส.ต.ท.

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(ประพล มีสติ)

(นายวรการ พงษ์มณี)

(นายสุริยันต์ ลีธรรมมา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการกำหนดราคากลางค่างานก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ วางท่อระบายน้ำ คลล.คลองวังพนาณ พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนน คลล. ถนนเทศบาลซอย 1 บ้านแก่งไก่ หมู่ที่ 3

แผ่นที่ 2/2

รายละเอียด ถนน คลล. กว้าง 8.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า

320.00 ตร.ม

วางท่อ คลล. ขนาด \varnothing 1.20 เมตร 1 แถว จำนวน 16 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแก่งไก่ หมู่ที่ 3 ตำบลสังคัม อำเภอสังคัม จังหวัดหนองคาย

เจ้าของ เทศบาลตำบลสังคัม อำเภอสังคัม จังหวัดหนองคาย

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุต่อหน่วย (บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
4.2 เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. # 0.20x0.20 m.	กก.	1,158.20	23.04	4.40	31,781.01	1.3822	37.93	43,927.71
4.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	30.00	51.40	0.00	1,542.00	1.3822	71.05	2,131.35
5 งานโป๊พทาง	ลบ.ม.	12.00	95.00	8.00	1,236.00	1.3822	142.37	1,708.40
5.1 งานโหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแต่ง	ท่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	1.3822	0.00	0.00
6 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก	ท่อน	0.00	3,091.59	575.00	58,665.44	1.3822	5,067.96	81,087.37
6.1 ขนาด \varnothing 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	16.00						
6.2 ขนาด \varnothing 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00						
6.3 ขนาด \varnothing 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	0.00						
7 งานคอนกรีตปากท่อ	ตร.ม.	30.00	350.00	60.00	12,300.00	1.3822	566.70	17,001.06
7.1 คอนกรีตหยาดตาปากท่อ	ตร.ม.	6.00	100.00	25.00	750.00	1.3822	172.78	1,036.65
7.2 ยานนาวรอยต่อท่อระบายน้ำ	ม.	40.00						
8 งานแบบหล่อคอนกรีต	ท่อน	8.00	3,750.00	1,000.00	38,000.00	1.3822	6,565.45	52,523.60
8.1 ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ								
9 งานการตรึงล ยาว 4.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								
รวมยอดเงิน					145,990.05			201,787.44
								359,789.34

ลงชื่อ ส.ต.ท.

(ประพล มีสติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายวรากร พงษ์เมษา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสุริยันต์ ลีธรรมภา)

กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง